

Перевод с греческого на русский язык.

СМЕТА

РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗАПАДНОГО КРЫЛА СВЯТОГО ХРАМА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в пос. Магуладес

КАТЕГОРИЯ 1.1. – КАРКАС – 70.000 евро

- предусмотрено возведение внешнего каркаса здания с системой - колонны, балки, несущие конструкции из железобетона С16-20 и S 400, в соответствии с разработкой и с греческими требованиями к составу железобетона. Вышеуказанную конструкцию необходимо выполнить, так как при наименьшем вмешательстве в старую кирпичную кладку необходимо достичь устранения риска разрушения здания;
- возведение внешнего каркаса здания из железобетона и 1 наружная фундаментальная подпорка (шкаф) стен размером 300 кв. м.Х250= 70.000 евро.

КАТЕГОРИЯ 1.2. – ПРОСАДКА. ЭКОНОМИЧНО – 20.500 евро

- установка металлических лесов с потолком и двойной мешковиной – 2.500 евро
- разборка крыши и отбор целой черепицы - 2.500 евро
- разборка покрытий - 3.000 евро
- транспортировка разборочных материалов - 1.800 евро
- разборка оконных и дверных каркасов - 300 евро
- разборка электрических приборов и установок, проверка проводки, электрощита – 400 евро
- чистка наружных поверхностей каменных покрытий. Имеется ввиду тщательная чистка поверхности при использовании ручных инструментов или электрических инструментов (не отбойных), удаление прогнивших частей и углубление шарниров до 2 см., промывание поверхностей водой под давлением – 6.500 евро
- чистка каменных частей (работы должны быть произведены вручную с использованием мягких моющих средств во избежание деформации и нанесения ущерба каменным частям) – 4.000 евро

КАТЕГОРИЯ 1.3. – РАБОТЫ – 26.000 евро

После чистки, указанной в пунктах 1. 2.

- завершение кладки стен и оштукатуривание строительным раствором до 5 мм. от поверхности стен (достройка старыми кирпичами или камнями) – 4.000 евро.
- установка каркаса крыши из железобетона и металла – 6.000 евро.
- замена/ дополнение каменных частей (коробок) оконных рам – 2.500 евро.
- установка горизонтального карниза крыши – 2.500 евро.
- Штукатурка стен – 4.000 евро.
- Крепление стен – 7.000 евро.

КАТЕГОРИЯ 2. – ДЕРЕВЯННЫЕ РАБОТЫ – 42.500 евро.

- деревянные крыши для навесов с балками (простые) или стропила простой формы со стропилами, крестовинами, распорками, стяжками продольными и поперечными, связанные стропилами, все из строительного леса, тесанные, категории С24-10Е по образцу EN-338, со стропилами 4*4 и с доской толщиной 18 мм. из пиломатериалов. Термоизоляция типа DAW 3 см. и гидроизоляция рубероидом 4 кг/ кв. м. –	23. 500 евро
- деревянные полы и полы этажа женской половины храма –	4.500 евро
- лестница, ведущая на этаж –	3000 евро
- деревянные рамы дверные и оконные в традиционном стиле –	11.500 евро

КАТЕГОРИЯ 3. – НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – 12.000 евро.

Наружные стены будут выполнены кирпичной кладкой, толщиной 10 см. Использованные кирпичи будут иметь отверстия, соединение - цементом – 12.000 евро.

КАТЕГОРИЯ 4. – ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 42.500 евро.

- электропроводка –	4.500 евро
- канализационные работы –	3.500 евро
Система сигнализации –	3.000 евро

КАТЕГОРИЯ 5. – ПОКРЫТИЯ – 44.000 евро

- установка новых покрытий, сначала стартовый слой штукатуркой, финишный слой с мрамором –	26.500 евро
- покрытие в два слоя цветное –	13.500 евро
- новая черепица (дополнение) по византийскому стилю –	4.000 евро

КАТЕГОРИЯ 6. – ПОЛЫ – 25.000 евро

КАТЕГОРИЯ 7. – ПОКРАСКА. ОСТАЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – 25.500 евро

- краски –	14.000 евро
установка водосточных труб –	1.500 евро
Непредвиденные расходы –	10.000 евро
Отчисления рабочим в пенсионный фонд (ИКА) –	12.500 евро

ВСЕГО 289.000 евро

Корфу, 11.05.2019 г.

Николаос Папавласопулос, инженер/печать/ подпись

